



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**  
**DIVISÃO DE ENGENHARIA**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA**

**1. UNIDADE REQUISITANTE**

Assessoria Jurídica-Administrativa da Presidência.

**2. DEFINIÇÃO DO OBJETO**

Contratação de empresa especializada para execução de pergolado na praça do Palácio da Justiça.

**3. JUSTIFICATIVA**

Em atendimento ao solicitado pela Assessoria Jurídica-Administrativa da Presidência, para execução de pergolado na praça do Palácio da Justiça, localizado à Praça Nossa Senhora da Salete, s/ nº, em Curitiba-PR, conforme projeto arquitetônico elaborado pela Arquiteta Sônia Floriani, está se prevendo a EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA, conforme serviços detalhados na descrição do objeto.

**4. DESCRIÇÃO DO OBJETO**

O serviço para o imóvel que abriga a prevê a execução de pergolado na praça do Palácio da Justiça, localizado à Praça Nossa Senhora da Salete, s/ nº, em Curitiba-PR, conforme projeto arquitetônico elaborado pela Arquiteta Sônia Floriani.

**Características da edificação:**

Complexo do Palácio da Justiça e Prédio Anexo, localizado à Praça Nossa Senhora da Salete, s/ nº, em Curitiba-PR.

O Palácio da Justiça possui 12 andares, enquanto o Prédio Anexo possui, além dos 12 andares, 02 subsolos destinados a áreas de estacionamento, com aproximadamente 47.182,88 metros quadrados de área construída.

Edificação em estrutura de concreto e fechamentos em paredes de alvenaria e gesso acartonado.

Praça do Palácio da Justiça possui aproximadamente 3.653,93 metros quadrados, sendo 1.945,60 metros quadrados de jardim e 1.708,33 metros quadrados de piso em pedra portuguesa.

**Serão contratados os seguintes serviços:**

Execução de pergolado em massaranduba ou madeira de lei, com encaixes, conforme projeto arquitetônico, pilares 20cmx20cm de sessão com 2,73m cada, vigas principais 14cmx25cm de sessão com 6,20m cada e vigas secundárias 7cmx20cm de sessão com 4,30m cada, deverá ser executada a pintura de todas as faces de todos os elementos de madeira com duas demãos de Polistein, Stain, Sayerlack, ou similar equivalente.

Serão executadas 04 estacas broca (escavação manual) com 4m cada, as mesmas devem ser centralizadas com cada um dos 04 pilares de madeira, em concreto armado, fck 20MPa, aço de 12,5mm CA-50 e 5mm CA-60, com

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA**

30cm de diâmetro, e 04 blocos, em concreto armado, fck 25MPa, aço de 8,0mm CA-50, medindo 40x40cm e 55cm de altura cada, prevista escavação manual, área de projeção 1,4x1,4m e 50cm de altura para cada bloco, e posterior reaterro manual a ser apiloado com soquete, após execução dos blocos. Deverá ser executado lastro de concreto magro com 5cm de espessura antes da concretagem dos blocos, e, após, a regularização de superfície de concreto aparente (10cm do bloco ficará aparente, para que o pilar de madeira não encoste diretamente no chão). A chumbagem para engaste dos pilares de madeira com os blocos de concreto deverá ser executada com aço de 20,0mm CA-50 e chumbador químico tipo ampola AQV apoxiacrilato ancora.

Além dos serviços já descritos acima, estão previstos os serviços preliminares de locação da obra, montagem e desmontagem de andaime tipo torre e 01 mês de locação mensal, remoção e recomposição de 8m<sup>2</sup> de piso em pedra portuguesa, e a limpeza final da obra.

Quanto aos resíduos, deverão ser destinados os resíduos sólidos em aterro, os resíduos tipo solo/terra, são referentes ao solo a ser removido para execução de estacas e blocos, a taxa de empolamento considerada foi de 30%, e os resíduos tipo latas de tinta, 02 unidades.

A administração da obra contempla 2 visitas semanais com 3 horas cada, de engenheiro civil, e mestre de obras.

**5. DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

O prazo para execução é de 30 (trinta) dias.

**6. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS**

O pagamento dar-se-á em uma única medição, a ser efetuada quando da conclusão da obra e conseqüente recebimento provisório, após verificação, medição e aceite dos serviços por parte da fiscalização do DEA.

Somente será considerado concluído o serviço após a conclusão em sua totalidade e aceite dos serviços por parte da fiscalização do DEA, sem restar pendências ou correções por parte da Contratada.

**7. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS**

Executado o contrato, a obra será recebida:

a. Provisoriamente pelos responsáveis por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, quando da entrega e aceite por parte da fiscalização do DEA;

b. Definitivamente, em até 30 (trinta) dias da assinatura do Termo de Recebimento Provisório da Obra, por Comissão presidida pelo MM. Juiz de Direito do Fórum e composta pelos fiscais da obra, por comissão de técnicos do DEA a ser nomeada pelo Diretor do Departamento de Engenharia e Arquitetura, que não tenha participado do recebimento provisório da obra, e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA, mediante Termo circunstanciado, de acordo com o § 3º do artigo 123 da Lei Estadual nº 15.608/07.

Curitiba, 10 de junho de 2021.

**Eng<sup>a</sup> JANAINA SETIN MOTER**  
Divisão de Engenharia  
Departamento de Engenharia e Arquitetura

**Departamento de Engenharia e Arquitetura**  
**Divisão de Engenharia**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA**



**Figura 1 – Vista geral da Praça do Palácio**



**Figura 2 – Vista geral da Praça do Palácio**



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA**



**Figura 3 – Vista geral da Praça do Palácio**



**Figura 4 – Vista geral da Praça do Palácio**



**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE PERGOLADO NA PRAÇA DO PALÁCIO DA JUSTIÇA**



**Figura 5 – Vista geral da Praça do Palácio**