



**Obra**  
**ORÇAMENTO PERGOLADO PRAÇA PALÁCIO DA JUSTIÇA - não**  
**desonerado**

**Bancos**  
SINAPI - 04/2021 - Paraná  
SBC - 06/2021 - Paraná  
SICRO3 - 01/2021 -  
Paraná  
SICRO2 - 11/2016 -  
Paraná

**B.D.I.**  
Padrão - 21,07%  
Equipamento - 11,42%  
Outros - 13,78%

**Encargos Sociais**  
Não Desonerado:  
Horista: 114,32%  
Mensalista: 71,61%

**Orçamento Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.110,11</b>	<b>8,35 %</b>
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20	53,25	63,92	1.278,40	3,43 %
1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	1,5	18,57	22,16	33,24	0,09 %
1.3	013050	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1	83,94	100,52	100,52	0,27 %
1.4	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,92	141,97	169,10	662,87	1,78 %
1.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,57	47,15	56,07	200,16	0,54 %
1.6	85384	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	m²	8	10,81	12,85	102,80	0,28 %
1.7	73957/001	SINAPI	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	m²	8	66,65	79,45	635,60	1,71 %
1.8	05.09.007	CPOS	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m³	3	24,32	29,44	88,32	0,24 %
1.9	05.09.008	CPOS	Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo latas de tinta	T	0,0072	941,00	1.139,26	8,20	0,02 %
<b>2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.182,93</b>	<b>11,23 %</b>
2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	16	143,05	171,65	2.746,40	7,37 %
2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,64	24,92	29,86	19,11	0,05 %
2.3	C.PERG.00 40780	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO FCK=25 MPA, INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO	m³	0,35	2.542,26	3.057,84	1.070,24	2,87 %
2.4		SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m²	1,12	11,85	14,13	15,82	0,04 %
2.5	030082	SBC	CHUMBADOR QUIMICO PARA ENGASTE DE PILAR MADEIRA EM CONCRETO	UN	4	68,98	82,84	331,36	0,89 %
<b>3</b>			<b>ESTRUTURA</b>					<b>18.622,54</b>	<b>50,01 %</b>

TJPR  
CNPJ: 77.821.841/0001-94

3.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	10,92	406,06	491,61	5.368,38	14,42 %
3.2	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	12,4	393,49	476,40	5.907,36	15,86 %
3.3	213	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	38,7	156,80	189,84	7.346,80	19,73 %
<b>4</b>			<b>PINTURA</b>					<b>843,19</b>	<b>2,26 %</b>
4.1	7988	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	39,31	17,71	21,45	843,19	2,26 %
<b>5</b>			<b>LIMPEZA</b>					<b>85,68</b>	<b>0,23 %</b>
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	24	3,00	3,57	85,68	0,23 %
<b>6</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>10.395,12</b>	<b>27,91 %</b>
6.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	106,14	128,38	3.081,12	8,27 %
6.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	50,48	60,95	7.314,00	19,64 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>30.839,50</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>6.400,07</b>
<b>Total Geral</b>	<b>37.239,57</b>