



**Obra**  
**ORÇAMENTO PERGOLADO PRAÇA PALÁCIO DA JUSTIÇA - desonerado**

**Bancos**  
SINAPI - 04/2021 - Paraná  
SBC - 06/2021 - Paraná  
SICRO3 - 01/2021 -  
Paraná  
SICRO2 - 11/2016 -  
Paraná

**B.D.I.**  
Padrão - 27,14%  
Equipamento - 16,87%  
Outros - 19,48%

**Encargos Sociais**  
Desonerado:  
Horista: 85,38%  
Mensalista: 48,36%

**Orçamento Sintética**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>3.014,85</b>	<b>8,19 %</b>
1.1	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	20	50,08	63,08	1.261,60	3,43 %
1.2	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	1,5	16,64	20,82	31,23	0,08 %
1.3	013050	SBC	ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m	MES	1	79,06	99,33	99,33	0,27 %
1.4	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	3,92	127,78	159,47	625,12	1,70 %
1.5	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	3,57	42,62	53,10	189,56	0,52 %
1.6	85384	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	m²	8	9,77	12,17	97,36	0,26 %
1.7	73957/001	SINAPI	RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), REJUNTADO COM CIMENTO COMUM, COM APROVEITAMENTO DA PEDRA	m²	8	60,96	76,16	609,28	1,66 %
1.8	05.09.007	CPOS	Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra	m³	3	24,32	30,92	92,76	0,25 %
1.9	05.09.008	CPOS	Transporte e taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo latas de tinta	T	0,0072	941,00	1.196,38	8,61	0,02 %
<b>2</b>			<b>INFRAESTRUTURA</b>					<b>4.170,38</b>	<b>11,34 %</b>
2.1	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	16	135,73	170,87	2.733,92	7,43 %
2.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	0,64	23,54	29,57	18,92	0,05 %
2.3	C.PERG.00 40780	Próprio	CONCRETO ARMADO PARA BLOCO DE FUNDAÇÃO FCK=25 MPA, INCLUSIVE FORMA E LANÇAMENTO	m³	0,35	2.441,36	3.081,69	1.078,59	2,93 %
2.4		SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE	m²	1,12	10,66	13,32	14,91	0,04 %
2.5	030082	SBC	CHUMBADOR QUIMICO PARA ENGASTE DE PILAR MADEIRA EM CONCRETO	UN	4	64,28	81,01	324,04	0,88 %
<b>3</b>			<b>ESTRUTURA</b>					<b>19.237,45</b>	<b>52,29 %</b>

TJPR  
CNPJ: 77.821.841/0001-94

3.1	9893	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 20cm x20cm, com abertura de encaixes	m	10,92	401,23	510,13	5.570,61	15,14 %
3.2	4810	ORSE	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 14cm x 25cm, com abertura de encaixes	m	12,4	384,83	489,27	6.066,94	16,49 %
3.3	213	ORSE	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 20 cm com abertura de encaixes	m	38,7	154,46	196,38	7.599,90	20,66 %
<b>4</b>			<b>PINTURA</b>					<b>813,71</b>	<b>2,21 %</b>
4.1	7988	ORSE	Pintura de proteção sobre madeira, com 2 demãos, verniz POLISTEN - STAIN, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar - R1	m²	39,31	16,28	20,70	813,71	2,21 %
<b>5</b>			<b>LIMPEZA</b>					<b>81,60</b>	<b>0,22 %</b>
5.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	24	2,73	3,40	81,60	0,22 %
<b>6</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>9.471,12</b>	<b>25,74 %</b>
6.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	91,91	116,73	2.801,52	7,62 %
6.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	43,85	55,58	6.669,60	18,13 %

<b>Total sem BDI</b>	<b>29.018,73</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>7.770,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>36.789,11</b>